TrueTrade & Technology Sp. z o.o.

TrueTrade & Technology Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1
40-474 Katowice
tel. 32 603 70 30
faks 32 603 70 31
info@tricosal.com.pl
www.tricosal.com.pl



O firmie

Spółka powstała w 1998 r. jako firma budowlana Tricosal Polska sp. z o.o., a od 2010 r. działa pod obecną nazwą. Świadczy usługi w zakresie dostawy materiałów budowlanych, takich jak:

- taśmy uszczelniające
- system iniekcyjny FUKO oraz Duroject, żywice iniekcyjne
- system bentonitowej izolacji przeciwwodnej Dualseal
- system izolacji dachów Hydrotech
- folie poślizgowe i podkładki elastomerowe w systemie GLT
- specjalistyczne posadzki przemysłowe
- system hydroizolacji mostowej typu MMA MATACRYL®.

Oferowane produkty mają niemieckie i polskie atesty oraz dopuszczenia. Nowoczesna technologia stosowana przy ich produkcji gwarantuje, że są one w pełni przyjazne dla środowiska.

Hydroizolacja obiektów inżynierskich

Wszystkie obiekty inżynierskie, a zwłaszcza mosty drogowe i kolejowe to bardzo kosztowne i skomplikowane budowle, mające pełnić swoją rolę przez bardzo długi czas, bez wystąpienia jakiejkolwiek awarii. Ich konstrukcja narażona jest m.in. na destrukcyjne działanie wody – najczęściej zanieczyszczonej chemicznie oraz na agresywny wpływ soli odmrażających. Czynniki te, wnikając w strukturę obiektu powodują korozję zbrojenia, degradację chemiczną betonu, odspojenie nawierzchni, a także zniszczenia mrozowe konstrukcji żelbetowej w strefach przecieków. Zadaniem hydroizolacji mostowej jest przeciwdziałanie wnikaniu wody oraz chemikaliów w głąb konstrukcji i dzięki temu zabezpieczenie jej przed ww. zagrożeniami.

Zapewnienie bezawaryjnego użytkowania obiektów mostowych przez kilkadziesiąt lat, wymaga zastosowania materiałów najwyższej jakości. Wysoka trwałość wszystkich elementów tych budowli jest rzeczą nadrzędną – ograniczenie eksploatacji takiego obiektu w celu przeprowadzenia jakiejkolwiek naprawy jest bardzo kosztowne i stanowi ogromne utrudnienie dla użytkowników. Konieczność wymiany lub naprawy hydroizolacji nie tylko generuje ogromne koszty, lecz dość często nie może być przeprowadzone bez wyłączenia budowli z użytkowania.



▲ Wykonywanie hydroizolacji MATACRYL® metodą natryskową

Vademecum_szpigiel.indd 72 2013-04-26 09:31:11